

令和 4年 7月 19日
伏木富山港湾事務所

令和3年度完成の優良工事及び優良委託業務の
事務所長表彰 受賞者のお知らせ

優良工事等の表彰は、北陸地方整備局管内の工事等に関し、その施工及び成果が優秀であって他の模範となるものを選定し表彰することにより、良質な社会資本整備を目指すとともに、建設技術の向上と事業の推進に資することを目指しています。

この度、伏木富山港湾事務所発注の令和3年度完成の優良工事及び優良委託業務の事務所長表彰に選定された受賞者を別添のとおりお知らせします。

令和3年度完成優良工事等 事務所長表彰 受賞者一覧（伏木富山港湾事務所）

区 分	事 務 所 名	工 事 名	受 注 者 名	技 術 者 名
優良工事	伏木富山港湾事務所	伏木富山港（富山地区）岸壁（-10m）（2号） （改良）仮設工事（その2）	砺波工業株式会社	
優良建設技術者 （委託業務）	伏木富山港湾事務所	伏木富山港（伏木地区）外港整備計画検討業務	株式会社エコー 北陸事務所	花井 健太

令和3年度完成 優良工事 [事務所長表彰]

受注者	砺波工業株式会社 代表取締役社長 上田 信和 富山県砺波市中央町1-8	事務所名	伏木富山港湾事務所
		工期	(自) 令和3年3月10日 (至) 令和4年3月25日
		請負金額	267,991,194 円
工事名	伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)(改良) 仮設工事(その2)	工事場所	富山県富山市東岩瀬町 字海岸通地内
工事概要	本工事は、伏木富山港(富山地区)岸壁(-10m)(2号)の改良事業の一環として、岸壁取付部の撤去工、仮設工、土工および地盤改良工を行うものである。 ・撤去工 1式(舗装版撤去 50m ² 、構造物取り壊し 65m ³ 、路盤撤去 17m ³ 1式、栗石撤去 28m ³ 、鋼材撤去 10.1t、係船曲柱撤去 1基、鋼矢板引抜 2枚) ・仮設工 1式(鋼矢板打込 118枚、腹起取付 67.2m、タイ材取付 11組) ・土工(埋戻し 429m ³) ・地盤改良工(高圧噴射攪拌工 3,312m ³)		
選定理由	本工事は、老朽化した岸壁の改良工事であり、作業ヤードが狭隘、且つ既存の構造物及び周辺施設に損傷を与えない施工が求められた。また、施工を進める中で鋼管杭の撤去が不可能となり、存置したままの地盤改良を行うこととなった。加えて、施工場所は、住宅地に近接していることから、近隣民家への騒音・振動等の影響を低減するなどの制約がかかる現場条件であった。 地盤改良工においては、既設鋼管杭・セメントミルク固化体により、攪拌翼の貫入に支障が生じたが、改良体の径及び貫入位置の見直しを行うなど創意工夫により的確な施工を行った。また、鋼矢板の打込においては、近隣民家への騒音・振動抑制に努め無事故で工事を完成させた。		

令和3年度完了 優良建設技術者（委託業務）[事務所長表彰]

技 術 者	花井 健太 (担当技術者)	事務所名	伏木富山港湾事務所
	株式会社エコー 北陸事務所 新潟県新潟市中央区万代島5-1	工 期	(自) 令和3年8月6日 (至) 令和4年2月28日
		請負金額	25,905,000 円
業 務 名	伏木富山港(伏木地区)外港整備計画検討業務		
選 定 理 由	<p>本業務は、伏木富山港伏木外港における荷役形態・施設利用の現況及び貨物動向等について調査分析を行い、円滑な港湾物流に必要なふ頭整備規模を検討するとともに、港内静穏度の解析から荷役稼働率の算定を行うものである。</p> <p>当該担当技術者は、ふ頭整備規模の検討に従事し、現況調査及び港湾関係者のヒアリングを詳細に整理・分析した上で、適切な将来需要に基づき、現地条件を反映した最適なふ頭整備規模の提案を行い、良好な成果であったと評価するものである。</p>		