

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	83,459,343	
防波堤	1式	83,459,343	
撤去工	1式	5,806,126	
撤去工	1式	5,806,126	テトラポッド撤去(1スイング内) 10.00個、テトラポッド撤去(1スイング内) 17.00個、捨石撤去 432.00m <sup>3</sup> 、捨石撤去 154.00m <sup>3</sup>
基礎工	1式	35,524,473	
洗掘防止工	1式	4,242,417	帆布敷設 621.00m <sup>2</sup> 、合成樹脂系マット敷設 177.00m <sup>2</sup>
基礎捨石工	1式	31,282,056	捨石投入 1,177.00m <sup>3</sup> 、捨石荒均し 617.00m <sup>2</sup> 、捨石投入 182.00m <sup>3</sup> 、捨石投入 586.00m <sup>3</sup> 、捨石荒均し 649.00m <sup>2</sup>
消波工	1式	21,643,771	
消波ブロック工	1式	21,643,771	テトラポッド据付(1スイング) 27.00個、テトラポッド転置 42.00個、テトラポッド横持ち 42.00個、テトラポッド運搬据付・仮置(陸上連携方式) 55.00個、テトラポッド乱積(海上一連方式) 108.00個、テトラポッド乱積(海上一連方式) 45.00個
被覆工	1式	20,484,973	
被覆石	1式	9,926,601	被覆石投入 282.00m <sup>3</sup> 、被覆均し 477.00m <sup>2</sup>
被覆ブロック	1式	10,558,372	シェークブロック転置 280.00個、シェークブロック横持ち 4.00個、シェークブロック乱積(海上一連方式) 335.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和7年度 伏木富山港(伏木地区)防波堤(北)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	83,459,343	
間接工事費	1式	53,404,739	
共通仮設費(計)	1式	25,795,932	
共通仮設費(積上)	1式	16,423,449	運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	8,796,614	
現場環境改善費	1式	575,869	
現場管理費	1式	27,608,807	
工事原価	1式	136,864,082	
一般管理費等	1式	22,471,173	
契約保証費	1式	54,745	
工事価格	1式	159,390,000	
予定工事価格	1式	159,390,000	