

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 伏木富山港（新湊地区）会議兼広報施設改修工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港(新湊地区)会議兼広報施設改修工事

名称	数量	金額	内訳
建築工事直接工事費	1式	5,427,649	
建築工事	1式	5,427,649	
外装改修	1式	5,427,649	
仮設工事	1式	1,376,031	墨出し 134m <sup>3</sup> 、養生 64.3m <sup>2</sup> 、開口部養生 31.4m <sup>2</sup> 、整理清掃後片付け 64.3m <sup>2</sup> 、外部足場 252m <sup>2</sup> 、外部仕上足場 7.2m <sup>2</sup> 、災害防止 252m <sup>2</sup> 、安全手すり 32.2m、仮設材運搬 252m <sup>2</sup> 、仮設材運搬 7.2m <sup>2</sup> 、仮設材運搬 252m <sup>2</sup> 、仮設材運搬 32.2m
防水工事	1式	219,513	シーリング 343m、シーリング 7ヶ所、シーリング 7ヶ所
外装改修工事	1式	3,561,050	アルミ笠木 26.1m、アルミ笠木コーナー 2ヶ所、外壁樹脂胴縁下地 134m <sup>2</sup> 、外壁透湿防水シート 134m <sup>2</sup> 、外壁出隅アルミパネル 14.1m、外壁角波鋼板 134m <sup>2</sup> 、建具廻り上部水切 20.1m、建具廻り下部水切 20.1m、建具廻り縦見切 30.9m、出隅縦見切 28.2m、鉄骨柱廻り縦見切り 19.8m、外壁下端見切 17.3m、外壁下端見切コーナー 2ヶ所、外壁腰水切り 12.8m、外壁腰水切りコーナー 2ヶ所、ケミカル面戸 123m
撤去工事	1式	271,055	館名サイン取外し再取付 1ヶ所、ロープ受け金具取外し再取付 7ヶ所、換気口取外し再取付 7ヶ所、排気口取外し再取付 1ヶ所、コンセント取外し 5ヶ所、コンセント再取付 5ヶ所、室外機取外し 2台、室外機再取付 2台、アルミ笠木撤去 26.1m

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 伏木富山港(新湊地区)会議兼広報施設改修工事

名称	数量	金額	内訳
建築工事直接工事費	1式	5,427,649	
共通仮設費(計)	1式	391,876	
純工事費	1式	5,819,525	
現場管理費	1式	2,246,918	
工事原価	1式	8,066,443	
一般管理費等	1式	1,330,331	
契約保証費	1式	3,226	
工事価格	1式	9,400,000	
予定工事価格	1式	9,400,000	