

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 伏木富山港施工管理用設備工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港施工管理用設備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	4,298,082	
CCTV設備	1式	4,298,082	
機器製作設置工	1式	4,298,082	
CCTV設備工(富山地区(第1号岸壁上屋))	1式	3,799,701	管理用カメラ架台製作 1.00台、管理用カメラ架台据付 1.00台、管理用カメラ据付 1.00台、管理用カメラ調整 1.00台、CCTV制御装置据付 1.00式、CCTV制御装置調整 1.00式、ウォッシュ装置据付 1.00台、ウォッシュ装置調整 1.00台、非常用発電機据付 1.00基、非常用発電機調整 1.00基、ブルックス据付 4.00個、電力量計盤据付 1.00面、電力量計 1.00台、防火区画削孔(コンクリート) 1.00箇所、防火区画貫通処理 1.00箇所、防火区画削孔(コンクリート) 1.00箇所、防火区画貫通処理 1.00箇所、非常用発電機架台製作 1.00基、非常用発電機架台据付 1.00基、舗装盤切断 14.40m、舗装盤撤去 13.00m ² 、床掘 6.50m ³ 、埋戻し 3.00m ³ 、舗装復旧 6.20m ² 、基礎砕石 7.30m ² 、均しコンクリート型枠 0.50m ² 、均しコンクリート 0.40m ³ 、鉄筋 0.18t、基礎コンクリート型枠 8.60m ² 、基礎コンクリート 5.40m ³ 、厚鋼電線管 2.00m、厚鋼電線管(高所作業) 5.00m、厚鋼電線管 9.00m、厚鋼電線管(高所作業) 13.00m、厚鋼電線管 12.00m、厚鋼電線管(高所作業) 11.00m、各種配管材料費 1.00式、低圧電力用ケーブル(管内配線) 3.00m、低圧電力用ケーブル(ころがし配線) 4.00m、低圧電力用ケーブル(管内配線) 10.00m、低圧電力用ケーブル(ころがし配線) 1.00m、低圧電力用ケーブル(ラック配線) 12.00m、低圧電力用ケーブル(管内配線) 2.00m、低圧電力用ケーブル(ころがし配線) 1.00m、低圧電力用ケーブル(管内配線) 19.00m、低圧電力用ケーブル(ころがし配線) 1.00m、絶縁電線(管内配線) 11.00m、絶縁電線(ころがし配線) 3.00m、絶縁電線(ラック配線) 12.00m、制御用ケーブル(管内配線) 20.00m、制御用ケーブル(ころがし配線) 2.00m、制御用ケーブル(管内配線) 2.00m、制御用ケーブル(ころがし配線) 2.00m、同軸ケーブル 20.00m、各種配線材料費 1.00式、制御ケーブル(端子接続) 6.00箇所、同軸ケーブル(端末処理) 2.00箇所
CCTV設備工(伏木富山港湾事務所)	1式	326,401	CCTV制御装置据付 1.00式、CCTV制御装置調整 1.00式、機器収容架設置 1.00台、メタルモールジング(1種金属線び) 3.00m、各種配管材料費 1.00式、低圧電力用ケーブル(管内配線) 3.00m、低圧電力用ケーブル(ころがし配線) 13.00m、LAN(通信)ケーブル(ころがし配線) 5.00m、同軸ケーブル 8.00m、映像用ケーブル(ころがし配線) 9.00m、各種配線材料費 1.00式、LAN(通信)ケーブル(端子接続) 2.00箇所、同軸ケーブル(端末処理) 4.00箇所、遮断器 1.00箇所
CCTV設備工(新湊出張所)	1式	171,980	CCTV制御装置据付 1.00面、CCTV制御装置調整 1.00面

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港施工管理用設備工事

名称	数量	金額	内訳
名称	数量	金額	内訳
機器単体費	1式	46,771,000	
CCTV設備	1式	46,771,000	
機器製作設置工	1式	46,771,000	
CCTV設備工(富山地区(第1号上屋))	1式	41,700,000	管理用カメラ 1.00台、CCTV制御装置 1.00式、機側盤 1.00面、ウォッシュ装置 1.00台、非常用発電機 1.00基
CCTV設備工(伏木富山港湾事務所)	1式	3,221,000	CCTV制御装置 1.00式、機器収容架 1.00台
CCTV設備工新湊出張所)	1式	1,850,000	CCTV制御装置 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 伏木富山港施工管理用設備工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	4,298,082	
間接工事費	1式	6,500,419	
共通仮設費(計)	1式	329,571	
共通仮設費(率)	1式	233,696	
現場環境改善費	1式	95,875	
現場管理費	1式	1,143,449	
機器間接費	1式	5,027,399	
工事原価	1式	10,798,501	
一般管理費等	1式	2,356,180	
契約保証費	1式	4,319	
機器単体費	1式	46,771,000	
工事価格	1式	59,930,000	
予定工事価格	1式	59,930,000	