

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 伏木富山港

件名 伏木富山港太閤山宿舎居室内装改修工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港太閤山宿舍居室内装改修工事

名称	数量	金額	内訳
建築工事直接工事費			
	1式	7,528,430	
建築工事			
	1式	7,528,430	
内装改修			
	1式	7,528,430	
仮設工事			墨出し 134m2、養生 134m2、整理清掃後片付け 134m2、内部仕上足場 134m2、仮設材運搬費 134m2
	1式	384,044	
金属工事			軽量鉄骨天井下地 35.9m2、あと施工アンカー 95本、あと施工アンカー鉄筋探査 95ヶ所、あと施工アンカー引張試験 1式、角スタッド天井下地 71.8m2、床下点検口 1ヶ所
	1式	1,656,884	
左官工事			ケレン 44.7m2、セルフレベルリング 44.7m2
	1式	456,387	
木製建具工事			既存建具調整 3箇所、既存建具調整 3箇所
	1式	216,000	
塗装工事			既存壁下地調整 1式、既存壁EP-G塗 1式
	1式	72,700	
内装工事			断熱性床下地材(床ネダフォーム) 33.2m2、床下地張り 49.8m2、複合フローリング 49.8m2 複合フローリング 44.7m2、敷居(木製) 15.3m2、巾木 38.5m、木製床組 16.6m2、床見切 3本 壁紙下地調整 112m2、壁紙下地調整 62.9m2、壁紙張り 175m2、天井ボード張り 108m2 天井壁紙張り 108m2、天井壁紙素地ごしらえ 108m2、天井グラスウール 35.9m2
	1式	3,127,622	
仕上げユニット及びその他工事			キッチン・コンロ台取外し・再取付 3箇所、浴室排水溝 3箇所
	1式	224,100	
撤去工事			畳撤去 12枚、畳撤去 8枚、畳撤去 2枚、畳撤去 6枚、畳撤去 4枚、畳撤去 1枚、畳積込 12枚、畳積込 8枚、畳積込 2枚、畳積込 6枚、畳積込 4枚、畳積込 1枚、畳運搬 1式、畳処分 1式、床縁甲板撤去 1式、木製床組撤去 1式、断熱性床下地材撤去 30.2m2、床モルタルダンゴ撤去 30.2m2、ビニル床シート撤去 44.7m2、敷居撤去 3本、敷居撤去 3本、壁紙撤去 177m2、天井GB撤去 35.9m2、天井下地撤去 35.9m2 発生材集積・積込 6m3、発生材集積・積込 1式、発生材運搬 1式、発生材運搬 1式、発生材処分 1式、発生材処分 1式、書類作成等 1式、保護具等 1式
	1式	1,390,693	
電気設備直接工事費			
	1式	299,160	
電気設備工事			
	1式	299,160	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 伏木富山港太閤山宿舎居室内装改修工事

名称	数量	金額	内訳
内装改修	1式	299,160	
照明設備工事	1式	118,650	丸型引掛けローゼット撤去 12個、丸型引掛けローゼット 12個、スイッチ+コンセント撤去 3個、 スイッチ+コンセント 3個、600V絶縁ケーブル 6m、照明器具取外 3台、照明器具再取付 3台、照明器具取外 3台、 照明器具再取付 3台
コンセント設備工事	1式	77,790	コンセント撤去 3個、コンセント取付 3個、コンセント取外 12個、コンセント再取付 12個、コンセント取外 3個、 コンセント再取付 3個
テレビ共同受信設備工事	1式	21,990	テレビ整合器取外 3個、テレビ整合器再取付 3個
火災報知器設備工事	1式	80,730	住宅用煙感知器取外 9個、住宅用煙感知器再取付 9個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 伏木富山港太閤山宿舎居室内装改修工事

名称	数量	金額	内訳
建築工事直接工事費	1式	7,528,430	
電気設備直接工事費	1式	299,160	
共通仮設費(率)	1式	478,836	
純工事費	1式	8,306,426	
現場管理費	1式	2,659,038	
工事原価	1式	10,965,464	
一般管理費等	1式	1,780,151	
契約保証費	1式	4,385	
工事価格	1式	12,750,000	
予定工事価格	1式	12,750,000	